

受水槽撤去及び直結給水工事の流れ

東京都板橋区本町4 - 10

(有)東京管工サービス

- ・ 水道局へ水道本管の圧力測定依頼（結果は2～3週間後）
上記結果数値を元に流量計算書の作成



- ・ 工事御見積り



- ・ 水道法に定められている水質検査用水の採取及び水質検査依頼
（直結変更工事階のみ）



- ・ 水道法に定められている耐圧検査の実施（直結変更工事階のみ）



- ・ 水道局申請手続き



- ・ 受水槽撤去及び直結水道工事
注・直結切替え工事中断水します（貯水タンク使用階のみ）



- ・ 水道局竣工手続き



- ・ 水道局竣工検査立会い